


## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	215,41	m <sup>2</sup>	215,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>215,410</b>
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	57,12	m <sup>2</sup>	57,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,120</b>
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup> 518,27	m <sup>2</sup>	518,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>518,270</b>
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-03	0,48	m <sup>3</sup>	0,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,480</b>
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-04	4,68	szt.	4,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,680</b>
6	KNR 4-04	Rozebranie okładzin ścian z paneli ściennych	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-05 analogia	81,25	m <sup>2</sup>	81,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,250</b>
2		<b>Gładzie wraz malowaniem</b>			
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	215,41	m <sup>2</sup>	215,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>215,410</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	302,86	m <sup>2</sup>	302,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>302,860</b>
9	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2	0830-04	302,86	m <sup>2</sup>	302,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>302,860</b>
10	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2	0830-06	215,41	m <sup>2</sup>	215,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>215,410</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	215,41	m <sup>2</sup>	215,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>215,410</b>
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	302,86	m <sup>2</sup>	302,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>302,860</b>
13	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1402-03	518,27	m <sup>2</sup>	518,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>518,270</b>
3		<b>Wymiana przewodów elektrycznych i opraw oświetleniowych</b>			
14	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.3	0501-05	33,00	szt.	33,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,000</b>
15	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych	m		
d.3	1207-02	362,50	m	362,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>362,500</b>
16	KNNR 5	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.3	0303-01	23,00	szt.	23,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,000</b>
17	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.3	0205-01	362,50	m	362,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>362,500</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		362,50	m	362,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>362,500</b>
19	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		18,00	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
20	KNR 5-08 d.3 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		33,00	kpl.	33,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,000</b>
21	KNR 5-08 d.3 0511-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych ( ledowe )	szt.		
		33,00	szt.	33,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,000</b>
4		<b>Montaż drzwi i okien podawczych</b>			
22	KNR-W 2-02 d.4 1012-04	Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		3,60	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
23	KNR 2-02 d.4 1015-10	Skrzydła drzwiowe ażurowe	m <sup>2</sup>		
		1,80	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
24	KNR 2-02 d.4 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1,80	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
5		<b>Cyklinowanie parkietu</b>			
25	d.5 analiza indywidualna	Cyklinowanie parkietu	m <sup>2</sup>		
		82,75	m <sup>2</sup>	82,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,750</b>
26	d.5 analiza indywidualna	Podłoga - parkiet dębowy - gruntowanie i lakierowanie trzykrotne	m <sup>2</sup>		
		82,75	m <sup>2</sup>	82,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,750</b>
27	KNR-W 2-02 d.5 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		110,26	m	110,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,260</b>
6		<b>Roboty porządkowe po malowaniu</b>			
28	KNR 19-01 d.6 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m <sup>3</sup>		
		0,82	m <sup>3</sup>	0,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,820</b>
29	KNR 19-01 d.6 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,82	m <sup>3</sup>	0,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,820</b>
30	KNR 4-01 d.6 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m <sup>2</sup>		
		215,41	m <sup>2</sup>	215,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>215,410</b>
31	KNR 4-01 d.6 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
		57,20	m <sup>2</sup>	57,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,200</b>



mgr inż. budownictwa lądowego  
**Bogdan Banasik**  
 Uprawnienia budowlane do kierowania  
 robotami budowlanymi bez ograniczeń  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 SWK/0087/OWQK/04